

KATALOG DEL IN CENIK ZA IZVAJANJE DEL

| ŠIFRA | Postavka | OPIS DELA | DODATNO | Točke | EUR | DDV 22% | SKUPAJ |
|--------|----------|---|---------|-------|----------|---------|--------|
| 856001 | 1 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | | 6,0 | 17,40 € | 3,83 | 21,23 |
| | | Ø planiranje aktivnosti, usklajevanje aktivnosti s kupcem | | | | | |
| | | Ø izdelava terminskega plana | | | | | |
| | | Ø izdaja naloga | | | | | |
| | | Ø dvig materiala, orodja in naprav | | | | | |
| | | Ø izpis, vrednotenje, kontrola in podpis poročil | | | | | |
| | | Ø obračun naloga | | | | | |
| | | Ø predaja denarja | | | | | |
| | | Ø arhiviranje poročil | | | | | |
| | | Ø vrnitev materiala, orodja in naprav v skladišče, arhiviranje tehnično servisne dokumentacije | | | | | |
| 856002 | 2 | OBISK KUPCA | | 2,5 | 7,25 € | 1,60 | 8,85 |
| | | Ø iskanje parkirnega prostora, parkirna | | | | | |
| | | Ø prenos opreme in materiala do kupca | | | | | |
| 856003 | 3 | PRIKLOP ŠTEDILNIKA - GOSPODINJSTVO | | 25,0 | 72,50 € | 15,95 | 88,45 |
| | | priklop in regulacija kombiniranega plinsko električnega štedilnika ali rešoja brez elektro priklopa, mizarskih del, morebitnega fiksiranja štedilnika in prevoznih stroškov | | | | | |
| | | Ø pripravljalna in zaključna dela | | | | | |
| | | Ø obisk stranke | | | | | |
| | | Ø pregled štedilnika, armatur na tesnost | | | | | |
| | | Ø preizkus instalacije na tesnost | | | | | |
| | | Ø montaža gibljivega priključka | | | | | |
| | | Ø nastavev štedilnika | | | | | |
| | | Ø preizkus na gorenje in delovanje varovalnih naprav | | | | | |
| | | Ø razne tesnitve in končna kontrola, predaja trošila stranki, prikaz delovanja | | | | | |
| | | Ø izdelava zapisnika o tesnosti | | | | | |
| 856004 | 4. | PRIKLOP ŠTEDILNIKA JEKLENKA - GOSPODINJSTVO | | 20,0 | 58,00 € | 12,76 | 70,76 |
| | | priklop in regulacija kombiniranega plinsko električnega štedilnika ali rešoja brez elektro priklopa, mizarskih del, morebitnega fiksiranja štedilnika in prevoznih stroškov | | | | | |
| | | Ø pripravljalna in zaključna dela | | | | | |
| | | Ø obisk stranke | | | | | |
| | | Ø pregled štedilnika, armatur in gibljivega priključka na tesnost | | | | | |
| | | Ø montaža regulatorja tlaka | | | | | |
| | | Ø montaža gibljivega priključka | | | | | |
| | | Ø nastavev štedilnika | | | | | |
| | | Ø preizkus na gorenje in delovanje varovalnih naprav | | | | | |
| | | Ø razne tesnitve in končna kontrola, predaja trošila stranki, prikaz delovanja | | | | | |
| | | Ø izdelava zapisnika o tesnosti | | | | | |
| 856005 | 5 | ODKLOP ŠTEDILNIKA | | 10,0 | 29,00 € | 6,38 | 35,38 |
| | | Ø odklop štedilnika - fizični odklop instalacij | | | | | |
| 856006 | 6 | MONTAŽA ALI DEMONTAŽA PLINSKIH ARMATUR | | 3,8 | 11,02 € | 2,42 | 13,44 |
| | | Montaža ali demontaža plinskih armatur z navojem (plinska pipa, plinski filter, plinski ventili, regulator tlaka za omrežne pline, itd). Montaža ali demontaža se opravi na že pripravljeno instalacijo, opravijo se sledeče faze dela: | | | | | |
| | | Ø demontaža armatur z navojem | | | | | |
| | | Ø montaža armatur komplet z tesnitvijo, končna kontrola | | | | | |
| 856007 | 7 | POPRAVILO PLINSKEGA TROŠILA | | 20,0 | 58,00 € | 12,76 | 70,76 |
| | | Popravilo plinskega trošila (kombiniran plinsko električni štedilnik, plinski štedilnik, plinski rešo) | | | | | |
| | | Ø Odkrivanje napake, razne tesnitve, končna kontrola z preizkusom gorenja, preizkus tesnosti | | | | | |
| 856008 | 8 | ZAMENJAVA ALI REGULACIJA ŠOBE | | 2,0 | 5,80 € | 1,28 | 7,08 |
| | | Zamenjava ali regulacija šobe, nastavev | | | | | |
| 856009 | 9 | OBDOBNI PREGLED TROŠILA | | 20,0 | 58,00 € | 12,76 | 70,76 |
| | | Obdobni pregled plinskega trošila, preizkus na tesnost in delovanje, nastavev parametrov delovanja (kombiniran plinsko-električni štedilnik, plinski štedilnik, plinski rešo, plinski hladilnik, plinski žar, plinska peč) | | | | | |
| | | Ø pripravljalna in zaključna dela | | | | | |
| | | Ø obisk stranke | | | | | |
| | | Ø pregled štedilnika, armatur in gibljivega priključka na tesnost | | | | | |
| | | Ø preizkus na gorenje in delovanje varovalnih naprav | | | | | |
| | | Ø razne tesnitve in končna kontrola, predaja trošila stranki | | | | | |
| | | Ø izdelava zapisnika o tesnosti | | | | | |
| 856010 | 10 | ČAS PREVOZA DO 20 KM | | 4,0 | 11,60 € | 2,55 | 14,15 |
| 856011 | 11 | ČAS PREVOZA 20-35 KM | | 6,0 | 17,40 € | 3,83 | 21,23 |
| 856012 | 12 | ČAS PREVOZA 35-60 KM | | 11,0 | 31,90 € | 7,02 | 38,92 |
| 856013 | 13 | ČAS PREVOZA 60-100 KM | | 16,0 | 46,40 € | 10,21 | 56,61 |
| 856014 | 14 | PREGLED BUTANSKE POSTAJE DO 4 | | 35,0 | 101,50 € | 22,33 | 123,83 |
| | | Butanska postaja B-2, B-3, B-4. Pregled sistema za UNP vključno z amaturami, tlačni preizkus plinske instalacije na tesnost do trošil, po potrebi tudi na trdnost, preizkus trošil na gorenje, itd. pregled gradbenega objekta v smislu tehničnih predpisov o UNP | | | | | |
| 856015 | 15 | PREGLED BUTANSKE POSTAJE 6-8 | | 43,0 | 124,70 € | 27,43 | 152,13 |
| | | isto kakor postopek 14 | | | | | |
| 856016 | 16 | PREGLED BUTANSKE POSTAJE 10-14 | | 62,0 | 179,80 € | 39,56 | 219,36 |
| | | isto kakor postopek 14 | | | | | |

2017


Zlata odličnost
 © Solidiet
PLINARNA MARIBOR
 d.o.o.

 Matična št.: 5034477
 Bismode d.o.o., 9.8.2017

PLINARNA MARIBOR

 družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d. o. o., Plinarska ulica 9, 2000 Maribor
 T: 02 22 843 00 | F: 02 25 222 72 | E: info@plinarna-maribor.si | I: www.plinarna-maribor.si
 Št. reg.: Okrožno sodišče v Mariboru vl. št. 1/00358/00
 ID za DDV: SI12048852 | Matična št.: 5034477 | Osnovni kapital: 1.316.340,00 €

 TRR pri BANKI INTESA SANPAOLO:
 1010 0005 0463 566
 TRR pri NKBM: 04515-0000473480
 TRR pri ABANKI: 0510 0801 2847 739

1 ods


 ISO 9001 Q-1611
 ISO 14001 E-435
 BS OHSAS 18001 H-073

| ŠIFRA | Postavka | OPIS DELA | DODATNO | Točke | EUR | DDV 22% | SKUPAJ |
|--------|----------|--|----------|-------|----------|---------|--------|
| 856017 | 17 | PREGLED KONTEJNERSKE POSTAJE BREZ IZPARILNE POSTAJE | | 70,0 | 203,00 € | 44,66 | 247,66 |
| | | Pregled kontejnerske postaje (zunanj in notranji del instalacije do trošil) v skladu z tehničnimi predpisi | | | | | |
| | | Ø pripravljalna in zaključna dela | | | | | |
| | | Ø obisk stranke | | | | | |
| | | Ø pregled delovanja regulacijskih sklopov | | | | | |
| | | Ø pregled vamostnih naprav | | | | | |
| | | Ø pregled in preizkus tesnosti notranje instalacije | | | | | |
| | | Ø pregled in preizkus tesnosti zunanje instalacije | | | | | |
| | | Ø pregled gibljivih priključkov in armatur na tesnost | | | | | |
| | | Ø izdaja poročila | | | | | |
| 856018 | 18 | UPLINJANJE PLINSKE INSTALACIJE DO 50 KW | | 43,0 | 124,70 € | 27,43 | 152,13 |
| | | Ø pripravljalna in zaključna dela | | | | | |
| | | Ø obisk stranke | | | | | |
| | | Ø priprava in pregled prevzemne dokumentacije | | | | | |
| | | Ø identifikacija plinovodne napeljave, ugotovitev poteka napeljave, kontrola skladnosti z prevzemno dokumentacijo | | | | | |
| | | Ø identifikacija merilne naprave-plinomera | | | | | |
| | | Ø pregled skladnosti postavitve-montaže | | | | | |
| | | Ø kontrola nad morebitnimi nedopustnimi posegi /napihovanje, poskodbe, poškodovanje plomb.../ v kolikor je merilna naprava že nameščena | | | | | |
| | | Ø postavitve pletenice za izenačitev el. potenciala | | | | | |
| | | Ø preskus tesnosti/uporabnosti plinske napeljave z merilno napravo od plinomera v smeri proti trošilom | | | | | |
| | | Ø analiza rezultata-odločitev o ponovnem zagonu | | | | | |
| | | Ø postavitve nove merilne naprave | | | | | |
| | | Ø preskus spojev plinomera in plinske napeljave z penečim sredstvom | | | | | |
| | | Ø kontrola in popis ID vrednosti in števnega stanja | | | | | |
| | | Ø postavitve plomb | | | | | |
| | | Ø izdelava zapisov in spričevala | | | | | |
| | | Ø predaja in arhiviranje dokumentacije | | | | | |
| 856019 | 19 | UPLINJANJE PLINSKE INSTALACIJE NAD 50 KW | | 143,0 | 414,70 € | 91,23 | 505,93 |
| | | Ø pripravljalna in zaključna dela | | | | | |
| | | Ø obisk stranke | | | | | |
| | | Ø priprava in pregled prevzemne dokumentacije | | | | | |
| | | Ø usklajitev izvedbenih pogojev v fazi izdelave plinovodne napeljave | | | | | |
| | | Ø identifikacija plinovodne napeljave, ugotovitev poteka napeljave, kontrola skladnosti z prevzemno dokumentacijo | | | | | |
| | | Ø identifikacija merilne naprave-plinomera | | | | | |
| | | Ø pregled skladnosti postavitve-montaže | | | | | |
| | | Ø kontrola nad morebitnimi nedopustnimi posegi /napihovanje, poskodbe, poškodovanje plomb.../ v kolikor je merilna naprava že nameščena | | | | | |
| | | Ø postavitve pletenice za izenačitev el. potenciala | | | | | |
| | | Ø preskus tesnosti/uporabnosti plinske napeljave z merilno napravo od plinomera v smeri proti trošilom | | | | | |
| | | Ø analiza rezultata-odločitev o ponovnem zagonu | | | | | |
| | | Ø postavitve nove merilne naprave | | | | | |
| | | Ø preskus spojev plinomera in plinske napeljave z penečim sredstvom | | | | | |
| | | Ø kontrola in popis ID vrednosti in števnega stanja | | | | | |
| | | Ø postavitve plomb | | | | | |
| | | Ø izdelava zapisov in spričevala | | | | | |
| | | Ø predaja in arhiviranje dokumentacije | | | | | |
| 856020 | 20 | PREIZKUS TESNOSTI PLINSKE NAPELJAVE - GOSPODINJSTVO | | 25,0 | 72,50 € | 15,95 | 88,45 |
| | | (prevozni stroški za območje distribucije ZP - PAVSAL 1, pn ostalih objektih po veljavnem ceniku) | PREVOZ 1 | | 8,00 € | 1,76 | 9,76 |
| | | Preizkus tesnosti instalacije od ventila pred plinomerom do trošila. Pregled in preizkus instalacije vključno z armaturami, tlačni preizkus instalacije na tesnost in pregled objekta v smislu tehničnih predpisov | SKUPAJ | | 80,50 € | 17,71 | 98,21 |
| | | | | | | | |
| | | Ø pripravljalna in zaključna dela | | | | | |
| | | Ø obisk stranke | | | | | |
| | | Ø identifikacija plinovodne napeljave, ugotovitev poteka napeljave | | | | | |
| | | Ø identifikacija merilne naprave-plinomera | | | | | |
| | | Ø kontrola nad morebitnimi nedopustnimi posegi /napihovanje, poskodbe, poškodovanje plomb | | | | | |
| | | Ø postavitve pletenice za izenačitev el. potenciala | | | | | |
| | | Ø odstranitev merilne naprave | | | | | |
| | | Ø preskus tesnosti/uporabnosti plinske napeljave z merilno napravo od plinomera v smeri proti trošilom | | | | | |
| | | Ø analiza rezultata-odločitev o ponovnem zagonu | | | | | |
| | | Ø postavitve merilne naprave | | | | | |
| | | Ø preskus spojev plinomera in plinske napeljave z milnico | | | | | |
| | | Ø postavitve plomb | | | | | |
| | | Ø izdelava zapisov in spričevala | | | | | |
| | | Ø predaja dokumentacije | | | | | |
| 856021 | 21 | PREIZKUS PLINSKE INSTALACIJE DO 50 KW | | 43,0 | 124,70 € | 27,43 | 152,13 |
| | | Pregled in preizkus plinske napeljave vključno z armaturami, tlačni preizkus plinske instalacije na tesnost. | | | | | |
| | | Pregled objekta v smislu tehničnih predpisov, spuščanje plina v instalacijo do trošil, izdelava zapisov isto kakor postopek 18 oz. 20 | | | | | |
| 856022 | 22 | PREIZKUS PLINSKE INSTALACIJE NAD 50 KW | | 143,0 | 414,70 € | 91,23 | 505,93 |
| | | Pregled in preizkus plinske napeljave vključno z armaturami, tlačni preizkus plinske instalacije na tesnost. | | | | | |
| | | Pregled objekta v smislu tehničnih predpisov, spuščanje plina v instalacijo do trošil, izdelava zapisov isto kakor postopek 18 oz. 20 | | | | | |

2017


 Zlata odličnost
 © Soliflet
PLINARNA MARIBOR
 d.o.o.

 Matična št.: 5034477
 Blatno d.o.o., 9.8.2017

PLINARNA MARIBOR

 družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d. o. o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor
 T: 02 22 843 00 | F: 02 25 222 72 | E: info@plinarna-maribor.si | I: www.plinarna-maribor.si
 Št. reg.: Okrožno sodišče v Mariboru vl. št. 1/00358/00
 ID za DDV: SI12048852 | Matična št.: 5034477 | Osnovni kapital: 1.316.340,00 €

 TRR pri BANKI INTESA SANPAOLO:
 1010 0005 0463 566
 TRR pri NKBM: 04515-0000473480
 TRR pri ABANKI: 0510 0801 2847 739

2 ods


 ISO 9001 Q-1611
 ISO 14001 E-435
 BS OHSAS 18001 H-073

| ŠIFRA | Postavka | OPIS DELA | ODDATNO | Točke | EUR | DDV 22% | SKUPAJ |
|--------|----------|---|----------|-------|----------|---------|--------|
| 856023 | 23 | STROŠKI ODKLOPA-UNP | | 28,0 | 81,20 € | 17,86 | 99,06 |
| | | Stroški pred fizičnim odklopom neplačnika - dokazilo o plačilu dolga na licu mesta | | | | | |
| | | Ø prevzem in vpis ter pregled odklopnega naloga | | | | | |
| | | Ø iskanje stranke ter seznanitev z odklopom | | | | | |
| | | Ø prevzem denarja | | | | | |
| | | Ø izpolnitev dokumentacije | | | | | |
| | | Ø predaja denarja v blagajno | | | | | |
| | | Ø vnos plačila v bazo podatkov | | | | | |
| | | Ø izdelava in dostava fakture odklopa | | | | | |
| 856024 | 24 | STROŠKI ODKLOPA IN PONOVNE PRIKLJUČITVE -UNP | | 40,0 | 116,00 € | 25,52 | 141,52 |
| | | Odklop in priklop plina zaradi neplačila komplet z prevoznimi stroški v roku 3. delovnih dni od plačila | | | | | |
| | | Ø prevzem in vpis ter pregled odklopnega naloga | | | | | |
| | | Ø iskanje stranke ter seznanitev z odklopom | | | | | |
| | | Ø fizični odklop neplačnika (demoniraža plinmera, vstavljanje čepa, plombiranje, fotografiranje komplet z tesnilnim in ostalim materialom za plombiranje) | | | | | |
| | | Ø izpolnitev dokumentacije in vpis v bazo podatkov - odklopi | | | | | |
| | | Ø prevzem in vpis ter pregled priklopnega naloga | | | | | |
| | | Ø fizični priklop neplačnika (demoniraža plinmera, odstranitev čepa, plomb, montaža plinmera, montaža regulatorja, plombiranje instalacije) | | | | | |
| | | Ø izpolnitev dokumentacije in vpis v bazo podatkov - priklopi | | | | | |
| | | Ø tesnostni preizkus instalacije z elektronsko meritno napravo | | | | | |
| | | Ø izpis protokola meritev tesnosti | | | | | |
| | | Ø izdelava in dostava fakture odklop in ponovni priklop neplačnika | | | | | |
| 856025 | 25 | ODKLOP ODJEMNEGA MESTA OD OMREŽJA UNP | | 20,0 | 58,00 € | 12,76 | 70,76 |
| | | (do velikosti merilne naprave G 16, ostalo po predračunu oz. vajavnem ceniku) | | | | | |
| | | Prekinitev dobave plina brez odstranitve ventila | PREVOZ 1 | | 8,00 € | 1,76 | 9,76 |
| | | Ø pripravljalna in zaključna dela | SKUPAJ: | | 66,00 € | 14,52 | 80,52 |
| | | Ø obisk stranke | | | | | |
| | | Ø pregled in identifikacija plinske instalacije in merilnega mesta | | | | | |
| | | Ø demontaža plinmera | | | | | |
| | | Ø vstavljanje slepega plombirnega čepa v ventil | | | | | |
| | | Ø plombiranje instalacije | | | | | |
| | | Ø izdelava zapisnika | | | | | |
| | | Ø vnos podatkov v bazo podatkov - prekinitev dobave | | | | | |
| | | Ø izdelava in dostava fakture | | | | | |
| 856026 | 26 | STORITVE RAZNA | | | | | |
| | | Razne storitve katere niso definirane v zgoraj navedenih postavkah in se poračunajo po dejanskih postavkah - URE, TOČKE | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| 856400 | | DELO- URA | | | 29,00 € | 6,38 | 35,38 |
| 856402 | | DELO - INTERVENTNE STORITVE | | | 43,50 € | 9,57 | 53,07 |
| 856401 | | DELO - TOČKA | | | 2,90 € | 0,64 | 3,54 |
| 856410 | | PREVOZ 1 - PAVŠAL 20 km (osebno vozilo) | | | 8,00 € | 1,76 | 9,76 |
| 856411 | | PREVOZ 2 - PAVŠAL 20 km (tovorno vozilo) | | | 12,00 € | 2,64 | 14,64 |
| 856412 | | KILOMETRINA 1 - osebni avto (EUR / km) | | | 0,37 € | 0,08 | 0,45 |
| 856413 | | KILOMETRINA 2 - tovorno vozilo (EUR / km) | | | 0,56 € | 0,12 | 0,68 |

Datum veljavnosti: 18.10.2019

Direktor

Boštjan Vrhovšek


 Družba za proizvodnjo, distribucijo
 energentov, trgovino in storitve d.o.o.
 Plinariška ulica 9, 2000 Maribor

